

Договор № 2/15

г. Новосибирск

« 27 » января 2015 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «БурСиб-Н», в лице директора **Бабенко Николая Николаевича**, действующего на основании Устава.

Заказчик: Дачное садово-огородное товарищество «Солнечное озеро» в лице председателя правления **Поченкова Владимира Александровича**, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора, срок действия и его стоимость

1.1. По поручению Заказчика Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ: «**Проектная документация на бурение разведочно-эксплуатационной скважины для водоснабжения дачного садово-огороднического товарищества «Солнечное озеро» в районе п. Кольцово Новосибирского района Новосибирской области**» содержание, объем и стоимость которых на основании договорной цены определены в прилагаемых к договору документах (задание на проектирование, смета).

Результаты работы оформляются в виде технической документации, именуемой в дальнейшем «Продукция».

1.2. Срок выполнения всей работы Исполнителем – в течение **15 рабочих дней с момента подписания договора**

1.3. За выполненную работу по п. 1.1. Заказчик оплачивает Исполнителю сумму в размере: [REDACTED]

1.4. Исполнитель обеспечивает качество Продукции, являющейся предметом договора, в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных актов РФ, СНиП и задания на проектирование.

2. Порядок приемки, сдачи и расчетов за выполненную работу

2.1. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком за фактически выполненные работы по акту приема-сдачи готовой продукции.

В случае:

а) досрочного выполнения работы или её этапов, задержки или нецелесообразности её дальнейшего проведения стороны в кратчайший срок решают вопросы приемки, сдачи работы или её этапов, сроков расчетов, необходимых изменений условий договора;

б) мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки сторонами составляется документ с перечнем недостатков и сроков их устранения за счет Исполнителя.

2.2. Заказчику предоставлено право требовать от Исполнителя проведения в согласованные сроки доработок в случае возникновения замечаний к качеству проектной документации со стороны контролирующих органов.

3. Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4. Прочие условия

4.1. Стороны руководствуются нормативами, имеющими отношение к профилю выполняемых работ и действующим законодательством РФ.

4.2. Продукция Исполнителя переходит в собственность Заказчика с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.3. Заказчик не вправе передавать Продукцию в производство до момента оплаты.

4.4. Все споры между участниками настоящего договора разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашения в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Адреса и платежные реквизиты сторон:

Исполнитель:

ООО «БурСиб-Н»

630015, г. Новосибирск,
Комбинатский переулок, 3
ИНН 5401368908 КПП 540101001
Р/с 40702810844050003500 в Сибирском
банке Сбербанка России, г. Новосибирск
К/с 30101810500000000641
БИК 045004641

Телефон: (383) 279-24-42
Факс: (383) 279-31-53
Эл. почта bursib@bk.ru

Заказчик:

**Дачное садово-огородническое
товарищество «Солнечное озеро»**

Новосибирская область, Новосибирский
район, п. Кольцово
ИНН 5433196391 КПП 543301001
Р/с 40703810604000000075 в ОАО
Банк «Левобережный»
К/с 30101810100000000850
БИК 045004850

Телефон: 8-913-006-02-19
Факс:

Подписи сторон:

Исполнитель:



Н. Н. Бабенко

Заказчик:



В.А. Поченков

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

для разработки проектно-сметной документации на бурение
водозаборной скважины

1. Наименование объекта	Дачное садово-огородническое товарищество «Солнечное озеро» в районе п. Кольцово Новосибирского района Новосибирской области
2. Заказчик	ДСОТ «Солнечное озеро»
3. Стадийность проектирования	Проектная документация
4. Местоположение объекта	3 км севернее п. Кольцов
5. Водопотребность объекта, дебит проектируемой скважины	176 м ³ /сутки, 8 м ³ /час
6. Количество скважин	1 скважина
7. Основные технико-экономические показатели	7.1. Водозаборная скважина (глубину и конструкцию определить проектом). 7.2. Водоподъемное оборудование - погружной насос типа ЭЦВ 7.3. Первый пояс ЗСО радиусом 30 м. 7.4. Павильон над скважиной со всем необходимым оборудованием.
8. Состав проектных работ	1. Геолого-гидрогеологический очерк. 2. Обоснование конструктивных элементов. 3. Охрана окружающей среды. 4. Условия производства работ. 5. Сметная документация. 6. Графические приложения.
9. Особые условия	9.1. Исходные данные, выдаваемые Заказчиком: - расчет нормативного водопотребления - схема расположения земельных участков ДСОТ «Солнечное озеро» 9.2. Документация выдается Заказчику в 3-х экземплярах.

Заказчик:

Председатель
правления



В.А. Поченков

Проектная
организация:

Директор



Н.Н. Бабенко

РАСЧЕТ
нормативного водопотребления
Дачное садово-огородническое товарищество «Солнечное озеро»

Исходные данные:

1. Количество участков - 240
2. Площадь одного участка - 1000 м²
3. Количество одновременно проживающих - 720 чел. (из расчета 3 чел. на участке)
4. Продолжительность вегетационного периода - 135 дней
5. Источник водоснабжения - подземные воды для хозяйственно-питьевых нужд и полива зеленых насаждений

Потребители воды	Единица измерения	Кол-во единиц	Норма расхода воды, л/сут	Водопотребление	
				м ³ /сут	тыс. м ³ /год
Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок	1 человек	720	40	28,8	10,51
Неучтенные расходы 10%				2,9	1,06
Итого				31,7	11,57
Полив насаждений	1 м ²	240000х 0,60х0,25	4	144,0	19,44
Всего				175,7	31,01

Председатель правления
 ДСОТ «Солнечное озеро»



В.А. Поченков